Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
-					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 4-01 1301-10 analogia	Demontaż przęseł ogrodzeniowych	m2		
		(2,60*1,60)*22	m2	91,520	
				RAZEM	91,520
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka betonowego cokołu wraz z ławą fundamentową istniejącego ogrodzenia	m3		
		(1,90+12,40+17,70+70,60+3,90)*1,20*0,25	m3	31,950	
				RAZEM	31,950
3 d.1	KNR 4-01 0349-01 analogia	Rozebranie ścian między przęsłami z cegły gr 30cm	m3		
		(1,60*0,60*0,30)*21	m3	6,048	
				RAZEM	6,048
4 d.1	KNR 4-01 0108-11+ 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		38,43	m3	38,430	
				RAZEM	38,430
5 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		38,43	m3	38,430	
				RAZEM	38,430
2		**WYKONANIE OGRODZENIA**			
6 d.2	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
		38,29+12,42+38,43+18,43+38,29	m	145,860	
				RAZEM	145,860
7 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż bramy szer3,5m wys 1,7 oraz 1 szt furtka szer 1m wys 1,70 przesuwne mechanicznie w systemie panelowym wraz ze słupkami i zamkami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,5m wraz z systemową podmurówką i słupkami 36 szt paneli wraz ze słupkami	m		
		36,40+7,80+35,02+2,60+17,16	m	98,980	
				RAZEM	98,980
9 d.2	KNR 2-02 1806-03 analogia	Ogrodzenia murowane wysokości 1,6 m z pustaka betonowego jednostronnie łupanego bez cokołu	m		
		1,30+1,70+1,50+0,85+0,61+0,92+0,80+0,80+0,98	m	9,460	
				RAZEM	9,460
3		**NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ**			
10 d.3	KNCK-1 0705-05 analogia	Rozbiórka nawierzchni parkingu z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		213,00	m2	213,000	
				RAZEM	213,000
11 d.3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		213,0*0,05	m3	10,650	
				RAZEM	10,650
12 d.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		213,0*0,05	m3	10,650	
				RAZEM	10,650
13 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości parkingu w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		213,00	m2	213,000	
				RAZEM	213,000
14 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 10	m2		
		213,00	m2	213,000	
				RAZEM	213,000
15 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		213,00	m2	213,000	
				RAZEM	213,000
16 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		(11,00+1,50+7,50+10,00+3,00)*0,20*0,20	m3	1,320	

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36981 Użytkownik: mm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,320
17 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm	m		
		11,00+1,50+7,50+10,00+3,00	m	33,000	
				RAZEM	33,000
18 d.3	KNR 2-31 0407-02 analogia	Wykonanie dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych palisada betonowa	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
19 d.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		213,00	m2	213,000	
				RAZEM	213,000
20 d.3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		Krotność = 7			
		213,00	m2	213,000	
				RAZEM	213,000
21 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2		
		133,00	m2	133,000	
				RAZEM	133,000
22 d.3	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		Krotność = 5			
		133,00	m2	133,000	
				RAZEM	133,000
23 d.3	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		1046,99	m2	1046,990	
				RAZEM	1046,990
24 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej	m2		
		133,00	m2	133,000	
				RAZEM	133,000
25 d.3	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z kamienia rzecznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
26 d.3	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z kamienia rzecznego - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-czeniu	m2		
		Krotność = 5			
		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
4		**TERENY ZIELONE**			
27 d.4	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar-niony)	m3		
		72,00	m3	72,000	
				RAZEM	72,000
28 d.4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		72,00*0,40	m3	28,800	
				RAZEM	28,800
29 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2		
		72,00	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
30 d.4	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000